

FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA

Fiabani Empreendimentos e Engenharia Ltda

CNPJ 31.076.285/0001-78

ANEXO XIII

PROPOSTA DE PREÇOS

À

COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – MT
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NAS RUAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ – MT".

Razão Social: FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	
Nome Fantasia: FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA	
CNPJ: 31.076.285/0001-78	Optante do Simples: (X) Sim () Não
Inscrição Estadual: Isento	Inscrição Municipal: 30004
Endereço: Rua dos Mamoeiros, 200 – Qd 19 – Lt 19	Cep: 78.556-170
Bairro: Jardim Paraíso	Cidade: Sinop- MT
e-mail: edson.fiabani@gmail.com	
Tel Fixo: (66) 99936-0651	Celular: (66) 99936-0651
Banco: 748	
Agência: 0812	Conta Bancária: 28256-7
Nome Completo do Representante Legal da empresa: Edson Fiabani	

Pela presente submetemos a Vossa apreciação, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, DECLARANDO QUE:

- Executaremos a obra acima especificada pelo preço global de **R\$ 152.642,42 (cento e cinquenta e dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos)**, sendo que nenhum preço extra será cobrado.
- O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da Ordem de Início de Serviços e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta;
- Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação;
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução da obra, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exija a fiscalização;
- Na execução da obra, observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da fiscalização assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões estabelecidos.

FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA

Fiabani Empreendimentos e Engenharia Ltda

CNPJ 31.076.285/0001-78

- f) Que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital desta Tomada de Preços nº 006/2023, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

Por ser verdade assino o presente,

Sinop-MT, 09 de outubro de 2023



Fiabani Empreendimentos e Engenharia Ltda

CNPJ 31.076.285/0001-78

Edson Fiabani


CPF 023.536.661-75



LUIZ GUILHERME FERREIRA LAZARO

CREA nº MT035929

Engenheiro civil



FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO

MUNICÍPIO: ITANHANGÁ, MT.

LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO BASE: SINAPI 07/2023 (NÃO DESONERADO)

Prazo de Execução (dias):


90 DIAS


BDI:

10,54%

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNI	CUSTO	VALOR COM BDI		TOTAL
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			R\$		10.588,40			
1.1	COMPOSIÇÃO 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	M2	R\$ 9.578,80	R\$ 10.588,40	R\$	10.588,40
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$		1.229,91			
2.1	COMPOSIÇÃO 02	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	3,00	M2	R\$ 370,88	R\$ 409,97	R\$	1.229,91
3	FUNDAÇÃO			R\$		14.301,85			
3.1	SAPATA E ARRANQUE			R\$		5.921,97			
3.1.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_09/2017	3,24	M3	R\$ 87,81	R\$ 87,86	R\$	314,47
3.1.2	SINAPI	101516	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	3,29	M2	R\$ 5,58	R\$ 6,16	R\$	20,26
3.1.3	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	3,24	M3	R\$ 531,01	R\$ 586,97	R\$	1.601,78
3.1.4	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	3,24	M3	R\$ 263,04	R\$ 290,76	R\$	842,08
3.1.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	15,05	KG	R\$ 18,03	R\$ 21,03	R\$	316,50
3.1.7	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	145,13	KG	R\$ 15,13	R\$ 16,72	R\$	2.429,80
3.2	VIGA BALDRAME			R\$		8.378,88			
3.2.1	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	2,41	M3	R\$ 531,01	R\$ 586,97	R\$	1.414,59
3.2.2	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	2,41	M3	R\$ 263,04	R\$ 290,76	R\$	700,73
3.2.3	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	41,46	M2	R\$ 72,85	R\$ 80,63	R\$	3.342,91
3.2.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	48,92	KG	R\$ 18,03	R\$ 21,03	R\$	1.043,50
3.2.5	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	109,49	KG	R\$ 16,81	R\$ 18,69	R\$	1.879,15
4	ESTRUTURA			R\$		10.607,56			
4.1	PILAR			R\$		7.983,85			
4.1.1	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1,11	M3	R\$ 531,01	R\$ 586,97	R\$	851,53
4.1.2	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,11	M3	R\$ 263,04	R\$ 290,76	R\$	322,74
4.1.3	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	2,52	M2	R\$ 72,85	R\$ 80,63	R\$	203,18
4.1.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	8,19	KG	R\$ 18,03	R\$ 21,03	R\$	172,23
4.1.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	54,30	KG	R\$ 15,13	R\$ 16,72	R\$	907,89
4.1.6	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE	289,70	KG	R\$ 18,46	R\$ 20,40	R\$	5.726,28
4.2	VIGAS DE RESPALDO			R\$		2.623,71			
4.2.1	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,84	M3	R\$ 531,01	R\$ 586,97	R\$	493,05
4.2.2	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0,84	M3	R\$ 263,04	R\$ 290,76	R\$	244,23
4.2.3	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	12,00	M2	R\$ 72,85	R\$ 80,63	R\$	967,56
4.2.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	15,81	KG	R\$ 18,03	R\$ 21,03	R\$	329,27
4.2.5	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	31,80	KG	R\$ 16,81	R\$ 18,69	R\$	580,80
5	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO DA VIGA BALDRAME			R\$		3.001,70			
5.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	41,46	M2	R\$ 65,50	R\$ 72,40	R\$	3.061,70
6	ALVENARIA			R\$		9.078,00			
6.1	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	88,00	M2	R\$ 78,07	R\$ 87,40	R\$	7.881,28
6.2	SINAPI	93284	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	20,00	M2	R\$ 52,73	R\$ 69,34	R\$	1.380,80
7	REVESTIMENTO			R\$		5.997,12			

7.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	134,00	M2	R\$	4,23	R\$	4,67	R\$	625,78
7.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	134,00	M2	R\$	36,20	R\$	40,01	R\$	5.361,34
8	COBERTURA			R\$							55.061,20
8.1	SINAPI	92520	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	6,00	UNI	R\$	2.383,57	R\$	2.534,79	R\$	15.808,74
8.2	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	287,18	M2	R\$	56,31	R\$	62,24	R\$	16.628,03
8.3	COMPOSIÇÃO 04	PRÓPRIA	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	257,60	M2	R\$	75,94	R\$	83,94	R\$	21.822,94
8.4	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 6,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2018	18,00	M2	R\$	88,92	R\$	76,16	R\$	1.371,24
8.5	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	38,20	M	R\$	91,82	R\$	68,33	R\$	2.473,54
8.6	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	40,00	M	R\$	91,68	R\$	101,34	R\$	4.053,88
8.7	COMPOSIÇÃO 03	PRÓPRIA	CUMEIRA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, LARGURA ÚTIL DE 58CM	10,00	M2	R\$	53,65	R\$	59,30	R\$	593,00
8.8	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO (GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_FE	287,16	M2	R\$	11,21	R\$	12,39	R\$	3.310,11
9	PISOS			R\$							11.946,25
9.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	13,16	M2	R\$	821,22	R\$	807,77	R\$	11.846,25
10	PINTURA			R\$							5.174,44
10.1	INTERNO			R\$							2.518,40
10.1.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	64,00	M2	R\$	3,04	R\$	3,36	R\$	215,04
10.1.2	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	64,00	M2	R\$	21,35	R\$	23,60	R\$	1.510,40
10.1.3	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	64,00	M2	R\$	11,21	R\$	12,39	R\$	792,96
10.2	EXTERNO			R\$							2.656,04
10.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	92,00	M2	R\$	3,04	R\$	3,36	R\$	309,12
10.2.2	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	92,00	M2	R\$	11,87	R\$	13,12	R\$	1.207,04
10.2.3	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	92,00	M2	R\$	11,21	R\$	12,39	R\$	1.130,88
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$							7.837,16
11.1	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	303,50	M	R\$	4,47	R\$	4,94	R\$	1.499,28
11.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	94,00	M	R\$	6,59	R\$	7,28	R\$	894,32
11.3	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	160,00	M	R\$	14,90	R\$	16,47	R\$	2.635,20
11.4	SINAPI	93973	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UNI	R\$	95,34	R\$	105,38	R\$	105,38
11.5	SINAPI	93980	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UNI	R\$	56,36	R\$	62,30	R\$	124,60
11.6	SINAPI	93961	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UNI	R\$	57,57	R\$	63,63	R\$	254,52
11.7	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UNI	R\$	458,39	R\$	505,70	R\$	508,70
11.8	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UNI	R\$	30,55	R\$	33,78	R\$	87,52
11.9	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UNI	R\$	34,01	R\$	37,59	R\$	150,36
11.10	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UNI	R\$	51,05	R\$	56,43	R\$	56,43
11.11	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UNI	R\$	55,98	R\$	61,55	R\$	81,55
11.12	SINAPI	91940	CADIA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UNI	R\$	16,68	R\$	18,44	R\$	129,08
11.13	SINAPI	91941	CADIA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UNI	R\$	10,82	R\$	11,89	R\$	23,92
11.14	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	14,00	UNI	R\$	30,84	R\$	34,09	R\$	477,26

11.15	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	50,60	M	R\$	10,56	R\$	11,69	R\$	591,51
11.16	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	33,90	M	R\$	8,05	R\$	10,00	R\$	339,00
11.17	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM, AF_05/2015	33,90	M	R\$	6,16	R\$	6,80	R\$	230,52
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 6.928,83							
12.1	INSTALAÇÕES PLUVIAIS			R\$ 6.928,83							
12.1.1	SINAPI	88714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	107,00	M	R\$	37,23	R\$	41,15	R\$	4.403,05
12.1.2	SINAPI	88712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	1,50	M	R\$	29,74	R\$	29,55	R\$	44,32
12.1.3	SINAPI	88732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	1,00	UNI	R\$	15,54	R\$	17,17	R\$	17,17
12.1.4	SINAPI	88744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	12,80	UNI	R\$	27,88	R\$	30,61	R\$	359,72
12.1.5	SINAPI	88797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	3,00	UNI	R\$	53,13	R\$	58,72	R\$	176,16
12.1.6	SINAPI	88495	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_08/2022	2,00	UNI	R\$	17,22	R\$	19,03	R\$	38,06
12.1.7	SINAPI	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF_12/2020	1,00	UNI	R\$	1.701,06	R\$	1.980,35	R\$	1.880,35
TOTAL										R\$	152.642,42
ITANHANGÁ-MT 10 DE OUTUBRO DE 2023  FLÁVIA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 33.076.285/0001-78  LUIZ OSMAR DE FIGUEIRA LAZARO ENGENHEIRO CIVIL - CREA MT035929											





FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO

MUNICÍPIO: ITANHANGÁ, MT.

LOCAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, AV. RIO GRANDE DO SUL, BARRO CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prazo de Execução (dias):

90 DIAS

PREÇO BASE: SINAPI 07/2023 (NÃO DESONERADO)

BDI

10,54%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 10.588,40	R\$ 3.528,47	3.528,47	3.528,47	R\$ 10.588,40
			33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.229,91	R\$ 1.229,91			R\$ 1.229,91
			100,00%			100,00%
3	FUNDAÇÃO	R\$ 14.301,85	R\$ 14.301,85			R\$ 14.301,85
			100,00%			100,00%
4	ESTRUTURA	R\$ 10.607,56	R\$ 10.607,56			R\$ 10.607,56
			100,00%			100,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO DA VIGA BALDRAME	R\$ 3.001,70	R\$ 3.001,70			R\$ 3.001,70
			100,00%			100,00%
6	ALVENARIA	R\$ 9.078,00	R\$ 4.539,00	R\$ 4.539,00		R\$ 9.078,00
			50,00%	50,00%		100,00%
7	REVESTIMENTO	R\$ 5.987,12			R\$ 5.987,12	R\$ 5.987,12
					100,00%	100,00%
8	COBERTURA	R\$ 65.861,20		R\$ 32.930,60	R\$ 32.930,60	R\$ 65.861,20
				50,00%	50,00%	100,00%
9	PISOS	R\$ 11.946,25			R\$ 11.946,25	R\$ 11.946,25
					100,00%	100,00%
10	PINTURA	R\$ 5.174,44			R\$ 5.174,44	R\$ 5.174,44
					100,00%	100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.937,16			R\$ 7.937,16	R\$ 7.937,16
					100,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.928,83		3.464,42	3.464,42	R\$ 6.928,83
				50,00%	50,00%	100,00%
	Parcial		R\$ 37.209,49	R\$ 44.493,48	R\$ 70.969,46	R\$ 152.642,42
			24,4%	29,1%	46,5%	100,00%
	Acumulado	R\$ 152.642,42	R\$ 37.209,49	R\$ 81.672,97	R\$ 152.642,42	
			24,4%	53,5%	100,0%	

ITANHANGÁ-MT 10 DE OUTUBRO DE 2023

FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

78

FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA

Fiabani Empreendimentos e Engenharia Ltda

CNPJ 31.076.285/0001-78

ANEXO XIV

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – MT
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**

A empresa **FIABANI EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**, empresa de direito privado, cadastrada no CNPJ sob nº **31.076.285/0001-78**, estabelecida na Rua dos Mamoeiros, 200, Qd 19 Lt 19, Jardim Paraíso, no Município e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso; neste ato representada pelo Sr. **EDSON FIABANI**, brasileiro, maior, portador da carteira de identidade nº 53538595 SESP-SC, devidamente inscrito no CPF sob o nº 023.536.661-75, residente e domiciliado nesta Cidade e Município de Sinop, Estado de Mato Grosso; para fins do disposto do Edital acima citado, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação citada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação citada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação citada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Itanhangá – MT antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade assino o presente,

Sinop-MT, 09 de outubro de 2023



Fiabani Empreendimentos e Engenharia Ltda
CNPJ 31.076.285/0001-78
Edson Fiabani
CPF 023.536.661-75