



Coordenação de Projetos

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com



OBRA: SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		TABELA REFERÊNCIA:			SICRO		
LOCAL: MT-242					(JANEIRO/2022)		
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ		BDI SERVIÇOS:			DESONERADO		
DATA: JUNHO 2022		BDI AQUISIÇÃO			31,56%		
					21,24%		
ORÇAMENTO SINTÉTICO DA OBRA							
BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					UND.	NÃO DESON. (R\$)	NÃO DESON. (R\$)
						NAO DESON + BDI (R\$)	
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
COMPOSIÇÃO	S/C	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	1,00	26.985,79
							33.778,11
						SUB-TOTAL 1.0 >>	R\$ 33.778,11
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
SICRO	5213570	SERVIÇO	2.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m²	25,00	411,73
							515,36
SICRO	5216111	SERVIÇO	2.2	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	6,00	105,32
							131,82
						SUB-TOTAL 2.0 >>	R\$ 13.674,92
3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
COMPOSIÇÃO	S/C	SERVIÇO	3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTES	CJ	1,00	13.295,56
							16.642,05
COMPOSIÇÃO	S/C	SERVIÇO	3.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	CJ	1,00	369,76
							462,82
						SUB-TOTAL 3.0 >>	R\$ 17.104,87
4.0 SINALIZAÇÃO							
SICRO	5213401	SERVIÇO	4.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	m²	6.441,50	25,18
							31,51
SICRO	5213405	SERVIÇO	4.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	m²	170,61	37,05
							46,37
SICRO	5213359	SERVIÇO	4.3	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	351,00	18,02
							22,55
SICRO	5213360	SERVIÇO	4.4	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	3.556,00	27,70
							34,67
SICRO	5213362	SERVIÇO	4.5	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	59,00	77,76
							97,33
SICRO	5213571	SERVIÇO	4.6	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m²	99,43	444,45
							556,31
SICRO	5216111	SERVIÇO	4.7	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	84,00	105,32
							131,82
						SUB-TOTAL 4.0 >>	R\$ 414.213,79
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>							
R\$ 478.771,69							


Andréa G. de Oliveira Matos
Engenheira Civil
CREA 120.004.431-2



Coordenação de Projetos
www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com



CRONOGRAMA FINANCEIRO				
Etapa	Descrição do Serviço	Total (R\$)	%	MÊS 01
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.778,11	7,06%	100,00%
				33.778,11
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.674,92	2,86%	100,00%
				13.674,92
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	17.104,87	3,57%	100,00%
				17.104,87
4.0	SINALIZAÇÃO	414.213,79	86,52%	100,00%
				414.213,79
	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	478.771,69	100,00%	
VALOR MENSAL			R\$	478.771,69
VALOR MENSAL ACUMULADO			R\$	478.771,69
PERCENTUAL			%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO			%	100,00%


Andréa G. de Oliveira Matos
Engenheira Civil
CREA 120.004.431-2